

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2020 г. N 812/пр

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2017, N 31, ст. 4740), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2016, N 47, ст. 6673), приказываю:

утвердить прилагаемую [Методику](#) по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Министр
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 21.12.2020 N 812/пр

**МЕТОДИКА
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее - Методика) предназначена для определения методов разработки и применения нормативов накладных расходов, используемых при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее - строительство), определяемой в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 26, ст. 3317).

2. При составлении сметной документации в локальных сметных расчетах (сметах) и (при необходимости) в составе прочих затрат главы 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС) учитываются накладные расходы, включающие в себя косвенные затраты, связанные с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением, обслуживанием, включаемые в себестоимость строительства объектов капитального строительства и предусмотренные главами III "Затраты, учитываемые при определении нормативов накладных расходов по видам работ" и IV "Затраты, не учитываемые при определении нормативов накладных расходов по видам работ, но относимые к накладным расходам" Методики.

II. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

3. Разработка нормативов накладных расходов осуществляется расчетно-аналитическим методом с использованием принципа усреднения в соответствии со структурой прямых затрат по видам строительных, ремонтно-строительных работ, работ по монтажу оборудования (монтажных работ), капитального ремонта оборудования, пусконаладочных и прочих работ (далее - виды работ), предусмотренных сметными нормами на строительные (далее - ГЭСН), ремонтно-строительные (далее - ЕЭСНр), пусконаладочные (далее - ГЭСНп) работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования (далее соответственно - ГЭСНм, ГЭСНмр), сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079) (далее - сметные нормы, ФРСН соответственно).

4. Нормативы накладных расходов разрабатываются как с учетом усредненных по всем видам работ (далее - среднеотраслевые) затрат организаций, осуществляющих строительство, на покрытие накладных расходов, сформированных на основании официальной статистической отчетности о затратах на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по отрасли "Строительство" (далее - Форма о затратах), публикуемой Федеральной службой государственной статистики в соответствии с подпунктом 5.21 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420 "О Федеральной службе государственной статистики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2710), и пунктом 1.32.4 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2017, N 7, ст. 1133), так и в сравнении с фактическими данными строительных организаций о произведенных ими затратах на оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов, приобретение материалов, изделий, конструкций (далее - прямые затраты), оборудования и накладные расходы, полученными от строительных организаций при разработке

Методики.

Нормативы накладных расходов, приведенные в [приложении](#) к Методике, сформированные по видам работ в процентах от размера средств на оплату труда (фонда оплаты труда, учитываемого в составе сметных прямых затрат (далее - ФОТ) рабочих-строителей, машинистов и пусконаладочного персонала (далее - рабочие, занятые в строительной отрасли), дифференцируются по территории строительства:

для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям (далее - Территория);

для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера (далее - РКС);

для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (далее - МПРКС).

5. Определение нормативов накладных расходов для Территории осуществляется в соответствии со структурой сметных прямых затрат по видам работ, предусмотренных сметными нормами, сведения о которых включены в ФРСН, на основании среднеотраслевого показателя накладных расходов, сформированного в целом для Территории.

6. Определение среднеотраслевых нормативов накладных расходов для Территории, РКС и МПРКС осуществляется с учетом распределения данных Формы о затратах применительно к Территории, РКС, МПРКС в соответствии с перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 551; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), как отношение суммы затрат накладных расходов, рассчитанных по Форме о затратах для Территории, РКС и МПРКС по статьям затрат (материальные затраты, оплата труда, страховые взносы, амортизация основных средств, арендная плата и прочие затраты) с учетом их долей к сумме затрат на заработную плату, учитываемую в составе сметных прямых затрат, определенной по Форме о затратах для соответствующей территории.

7. Определение нормативов накладных расходов по видам работ для Территории осуществляется на основании расчетов, составленных по видам сборников сметных норм или разработанных на их основе федеральных единичных расценок и составляющих федеральных единичных расценок, сведения о которых включены в ФРСН, с учетом влияния ФОТ, учитываемого в составе сметных прямых затрат, и долей затрат накладных расходов, величина которых зависит или не зависит от ФОТ.

8. Особенности формирования нормативов накладных расходов по видам работ для РКС и МПРКС, связанные с экономико-географическими и природно-климатическими условиями таких районов и местностей, учитываются посредством применения к нормативам накладных расходов для Территории корректирующих коэффициентов, рассчитанных как отношение общеотраслевых показателей накладных расходов, сформированных для территории, относящейся к МПРКС, и отдельно для территории, относящейся к РКС, к среднеотраслевому показателю величины накладных расходов для Территории с учетом структуры сметных прямых затрат по видам работ.

9. Определение коэффициентов, применяемых к нормативам накладных расходов по видам работ в соответствии с [пунктами 25 и 27](#) Методики, связанных с необходимостью исключения пропорционального увеличения сумм накладных расходов из-за роста ФОТ ремонтно-строительных работ, стоимость которых определяется с использованием ГЭСН, увеличением количества работников административно-хозяйственного персонала и повышенной амортизацией основных средств при строительстве особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, осуществляется на основании расчетов, выполненных с использованием соответствующих величин ФОТ, фактических данных, полученных от строительных организаций, сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, документов в области технического регулирования и стандартизации, содержащих требования к выполнению работ при строительстве особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

III. ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ РАБОТ

10. Нормативы накладных расходов по видам работ, приведенные в [приложении](#) к Методике, учитывают затраты строительных организаций на административно-хозяйственные расходы, обслуживание работников строительства, организацию работ на строительных площадках и прочие накладные расходы, указанные в [пунктах 11 - 14](#) Методики.

11. Административно-хозяйственные расходы включают следующие затраты:

а) расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала:

работников аппарата управления (руководителей, специалистов и других работников, относящихся к служащим);

линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, мастеров строительных участков, участковых механиков;

рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание аппарата управления (телефонистов, радиооператоров, операторов связи, операторов электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), дворников, уборщиц, курьеров и других);

б) страховые платежи (взносы) по обязательному страхованию административно-хозяйственного персонала;

в) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков по открытию и ведению счетов, исполнению платежных поручений (за исключением оплаты процентов за пользование кредитами, займами), включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" и иные аналогичные системы);

г) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375). Расходы на

обновление программ для ЭВМ и баз данных;

д) расходы на установку программных средств, эксплуатацию и сервисное обслуживание компьютерной техники строительной организации, а также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых на договорной основе специализированными организациями;

е) расходы на переплетные и типографские работы и услуги, эксплуатацию и сервисное обслуживание оргтехники;

ж) расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом (отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, другие коммунальные услуги), а также расходы, связанные с платой за использование земли;

з) расходы на оплату юридических, информационных, лицензионных и патентных услуг (расходов), получение патентов в федеральном органе исполнительной власти;

и) расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;

к) плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации;

л) расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;

м) расходы на канцелярские товары, приобретение бланков учета, отчетности и других документов, периодических печатных изданий, необходимых для целей производства и управления им, на приобретение технической литературы;

н) расходы на проведение всех видов ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт) основных средств, используемых административно-хозяйственным персоналом, за исключением затрат на текущий ремонт мобильных инвентарных, а также временно приспособленных для нужд строительства вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений (далее - приспособленные временные здания и сооружения), учтенных нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений (далее - нормативы ВЗиС);

о) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;

п) расходы, связанные со служебными поездками административно-хозяйственного персонала в пределах места нахождения организации;

р) расходы на содержание и эксплуатацию служебного транспорта строительной организации, включая:

оплату труда с учетом сумм страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, обслуживающих служебный транспорт;

стоимость горючего, смазочных и других материалов, износа и ремонта автомобильной

резины, технического обслуживания служебного транспорта;

расходы на содержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение и тому подобное), арендную плату за гаражи и места стоянки транспортных средств, амортизация (износ) и расходы на все виды ремонта служебного транспорта и гаражей;

с) расходы на наем служебного транспорта (арендные платежи, включая лизинговые);

т) расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации;

у) расходы на возмещение затрат, связанных с переездом на работу в другую местность административно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный транспорт, в соответствии со статьей 169 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2014, N 14, ст. 1547);

ф) расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью административно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт:

проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

суточные или полевое довольствие;

оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;

консульские, аэродромные сборы, сборы на право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями, а также иные аналогичные платежи и сборы;

наем жилого помещения;

х) расходы на публикацию бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленных частью 9 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2019, N 30, ст. 4149) случаях, публикацию и иное раскрытие другой информации, а также расходы, связанные с представлением форм и сведений государственного статистического наблюдения в установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2013, N 27, ст. 3463) случаях;

ц) амортизация (аренда) основных средств, предназначенных для обслуживания административно-хозяйственного персонала, за исключением затрат на амортизацию (арендную плату) по мобильным инвентарным временным зданиям и сооружениям, учтенным нормативами ВЗиС;

ч) представительские расходы, учитываемые в порядке и размерах в соответствии с пунктом 2 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации;

ш) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации,

непосредственно связанной с производством и реализацией работ и услуг;

щ) расходы по набору работников, включая услуги специализированных организаций по подбору персонала;

э) другие административно-хозяйственные расходы, включая оплату услуг по предоставлению труда работников (персонала) сторонними организациями для участия в производственной деятельности, в том числе в управлении производством, выполнении иных функций, связанных с производством и (или) реализацией работ и услуг.

12. Расходы на обслуживание работников строительства включают следующие затраты:

а) расходы на обучение и прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников в соответствии с пунктом 3 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) страховые платежи (взносы) по обязательному страхованию рабочих, занятых в строительной отрасли, в том числе на некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов;

в) расходы на санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников:

амортизация (арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт), за исключением затрат на амортизацию (арендную плату) и текущий ремонт мобильных инвентарных, а также приспособленных титульных временных зданий и сооружений (с учетом их оснащения, включая оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь), учтенных нормативами ВЗиС;

содержание санитарно-бытовых помещений: расходы на оплату труда (с учетом сумм страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и другого обслуживающего персонала, расходы на отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, другие коммунальные услуги, а также соответствующие предметы гигиены;

содержание помещений и инвентаря, предоставляемых как медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на строительной площадке или на территории строительной организации, так и предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовой коллектив: расходы на отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, другие коммунальные услуги, а также на топливо для приготовления пищи;

расходы по обеспечению нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных статьей 163 и главой 34 Трудового кодекса Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;

затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной организации столовыми, буфетами, медпунктами, санитарно-бытовыми помещениями или доленое участие по их содержанию;

г) расходы на технику безопасности, улучшение условий работы и охраны труда и снижение

профессиональных рисков при исполнении работниками обязанностей:

износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых работникам специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты;

стоимость бесплатно выдаваемых работникам в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях смывающих и (или) обезвреживающих средств, молока и других равноценных продуктов, лечебного профилактического питания и иных средств, продуктов, предоставление которых работникам строительства предусмотрено законодательством Российской Федерации;

затраты, связанные с приобретением аптечек для оказания первой помощи, санитарно-бытовым обслуживанием и медицинским обеспечением работников;

затраты на оборудование кабинетов по охране труда, включая приобретение нормативных документов, информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов по охране труда и технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний, а также улучшению условий труда работников;

затраты по обучению работников безопасным методам и приемам выполнения работ;

страховые платежи (взносы) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников;

затраты на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации;

затраты на проведение специальной оценки условий труда работников в соответствии с главой 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2019, N 52, ст. 7769);

прочие расходы на реализацию мероприятий по технике безопасности, улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков при исполнении работниками обязанностей, за исключением расходов, относимых к капитальным вложениям.

13. Расходы на организацию работ на строительных площадках включают следующие затраты:

а) износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве строительных (ремонтно-строительных) работ, работ по монтажу и капитальному ремонту оборудования, пусконаладочных работ и не относящихся к основным средствам;

б) износ и расходы, связанные с возведением, сборкой, ремонтом, содержанием и эксплуатацией, перемещением и разборкой временных (нетитульных) зданий и сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:

приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;

складские помещения и навесы при объекте строительства, за исключением складских помещений и навесов на строительной площадке, предназначенных для хранения материалов,

конструкций и оборудования, поступающих для нужд данной стройки;

душевые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих и приема пищи;

настилы, стремянки, площадки, вышки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноска при разбивке здания;

сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности;

мобильные пункты (посты) мойки и очистки колес транспортных средств;

леса и подмости, не предусмотренные сметными нормами, подвесные люльки, заборы и ограждения (за исключением учтенных нормативами ВЗиС), необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, противопогодные укрытия, сварочные палатки, укрытия при производстве буровзрывных работ;

временные разводки от разводящих сетей инженерно-технического обеспечения в пределах рабочей зоны (внутри зданий и сооружений, а также территории в пределах до 25 метров от периметра зданий или осей линейных сооружений);

затраты, связанные с приспособлением временных зданий и сооружений вместо строительства указанных выше нетитульных временных зданий и сооружений;

в) амортизация (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт), а также на перемещение производственных приспособлений и оборудования, не включенных в сборники сметных норм и учитываемых в составе собственных и арендуемых основных средств;

г) содержание пожарной и сторожевой охраны:

расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, в том числе услуг вневедомственной охраны, а также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты);

расходы на оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников ведомственной охраны, включая военизированную, сторожевую и пожарную охрану;

канцелярские, почтовые, телефонные, телеграфные и другие расходы на содержание ведомственной охраны;

расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и средств индивидуальной защиты;

амортизация (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт) и содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти помещения;

д) расходы, связанные с внедрением технологий производства, а также методов организации производства и управления, включая расходы на услуги проектных, технологических и других организаций по инженерно-техническому сопровождению и организации производства, нормированию труда, а также внедрению передовых методов организации труда, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

е) расходы, связанные с подготовкой и освоением новых производств, цехов и агрегатов, изобретательством, рационализаторством и техническим усовершенствованием (за исключением расходов, относимых к капитальным вложениям);

ж) расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ: на оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, занятых на геодезических работах, стоимость материалов, амортизация (арендная плата), износ, расходы на все виды ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт) и на перемещение геодезического оборудования, инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, включая приемку от заказчика строительства геодезической основы;

з) расходы по проектированию производства работ: оплата труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников подрядных организаций, занятых разработкой проектов производства работ, и их содержание, а также оплата услуг проектных организаций по составлению проектов производства работ и осуществлению инженерно-технического сопровождения;

и) расходы на проведение строительного контроля подрядчиком при осуществлении строительства, за исключением видов строительного контроля, стоимость которого учтена сметными нормами, и на содержание производственных лабораторий, в том числе:

на оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников подрядчика, осуществляющих строительный контроль при строительстве, и работников производственных лабораторий;

амортизация (арендная плата, износ), расходы на проведение всех видов ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт) помещений, оборудования и инвентаря лабораторий;

стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, за исключением расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и подобные сооружения), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;

на экспертизу и консультации;

на оплату услуг, оказываемых производственным лабораториям другими организациями;

прочие расходы подрядчика на проведение строительного контроля;

к) расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных горно-капитальных работ;

л) расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:

на устройство дорожек, мостиков и другие работы, связанные с благоустройством территории строительных площадок, уборку и очистку территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров (с вывозкой мусора), оплату труда работников с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию и другие расходы;

на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), осветительные приборы и лампы, оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории строительства;

м) расходы по подготовке объектов капитального строительства к сдаче, включая расходы:

на оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон;

на приобретение мощных средств и других материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов;

по вывозу со строительной площадки строительного мусора, образующегося в процессе производства работ (за исключением строительного мусора, образованного при производстве внутриплощадочных подготовительных работ после сноса (демонтажа) строений), после окончания строительства объекта;

на отопление в период сдачи объектов;

н) расходы по перебазированию строительных организаций и их структурных подразделений при строительстве линейных объектов в пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в сметных ценах на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходов по перебазированию строительных организаций и их структурных подразделений на другие стройки).

14. Прочие накладные расходы включают следующие затраты:

а) амортизация нематериальных активов;

б) расходы на рекламу в соответствии с пунктом 4 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) уплачиваемые некоммерческим организациям взносы, вклады и иные обязательные платежи, являющиеся обязательным условием для осуществления деятельности подрядных организаций;

г) налоги, сборы, государственные пошлины, платежи и другие обязательные отчисления, включаемые в себестоимость продукции;

д) расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны;

е) затраты на мероприятия по аттестации рабочих, оборудования, строительных и расходных материалов, допускные испытания по видам работ, обеспечивающих исполнение обязательных условий допуска к производству отдельных видов работ;

ж) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);

з) расходы на обязательное и добровольное страхование имущества (в том числе арендуемого) строительной организации, учитываемого в составе производственных средств, и иного имущества, используемого при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также занятых эксплуатацией строительных машин и механизмов, средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, гражданской ответственности членов саморегулируемой организации (далее - СРО), ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда, финансовых рисков вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения договора подряда;

и) платежи, осуществляемые подрядными организациями, за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости в целях обеспечения хозяйственной деятельности подрядных организаций;

к) расходы (формирование резервов предстоящих расходов) на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.

IV. ЗАТРАТЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ РАБОТ, НО ОТНОСИМЫЕ К НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ

15. Нормативы накладных расходов по видам работ, приведенные в [приложении](#) к Методике, не учитывают затраты, относимые к накладным расходам в строительстве, указанные в пунктах 16 - 17 Методики.

16. Расходы на временные (титульные) здания и сооружения, необходимые для производства работ, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и учитываемые в главе 8 "Временные здания и сооружения" ССРСС либо в смете на снос объекта капитального строительства (далее - ССО) в случае, если снос не связан со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства, составление которых предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2020, N 41, ст. 6432).

17. Расходы, учитываемые в главе 9 "Прочие работы и затраты" ССРСС:

а) затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов пассажирского транспорта, а также дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с уполномоченными органами местного самоуправления средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на перевозку соответствующими видами транспорта;

б) затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

в) затраты, связанные с перебазированием подрядных организаций и их подразделений на другие стройки, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

г) дополнительные затраты, связанные с использованием для строительства объектов капитального строительства студенческих отрядов;

д) затраты на обеспечение безопасности строящихся объектов, требования к которой устанавливаются нормативными правовыми актами и связаны в том числе с обеспечением безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и прочими случаями, требующими привлечения специализированных организаций, подразделений военизированной (усиленной) охраны и специального инженерного обеспечения, расходы на гражданскую оборону в период строительства, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

е) затраты, связанные с проведением специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций и другие мероприятия), определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

ж) расходы на командировки рабочих, привлекаемых для выполнения работ, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

з) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения, в том числе расходы, связанные с содержанием очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов, очисткой сточных вод, формированием санитарно-защитных зон в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, сбросов, за размещение, утилизацию и обезвреживание отходов строительного производства, в том числе экологически опасных, другие аналогичные расходы;

и) затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии, в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;

к) затраты на страхование объекта строительства, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

18. При составлении локальных сметных расчетов (смет) накладные расходы определяются как произведение нормативов накладных расходов по видам работ, приведенных в [приложении](#) к Методике, и суммы средств на оплату труда рабочих, занятых в строительной отрасли, учитываемых в локальных сметных расчетах (сметах) для соответствующего вида работ.

19. Затраты, относимые к накладным расходам в строительстве, но не включенные в нормативы накладных расходов по видам работ, при составлении сметной документации учитываются дополнительно в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

20. Выбор нормативов накладных расходов осуществляется при составлении локальных сметных расчетов (смет) по видам работ в соответствии с графой 6 таблицы, приведенной в [приложении](#) к Методике, с учетом территории строительства.

21. Определение накладных расходов производится путем начисления норматива накладных расходов по каждому виду работ (в соответствии с применяемыми сметными нормами или разработанными на их основе единичными расценками, включая отдельные составляющие таких расценок) по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) с последующим указанием суммы начисленных накладных расходов по итогам разделов (при наличии) локального сметного расчета (сметы) и в целом по итогу локального сметного расчета (сметы) по формуле (1):

$$N_i = \frac{Z_i \times N_{нр_i}}{100} \quad (1),$$

где:

N_i - накладные расходы по i -му виду работ по соответствующей позиции локального сметного расчета (сметы), рублей;

Z_i - размер средств на оплату труда рабочих, занятых в строительной отрасли, в составе сметных прямых затрат по отдельной позиции локального сметного расчета (сметы), рублей;

$N_{нр_i}$ - норматив накладных расходов по i -му виду работ согласно таблице, приведенной в [приложении](#) к Методике, в процентах.

22. Размер средств на оплату труда рабочих, занятых в строительной отрасли, в составе сметных прямых затрат по отдельной позиции локального сметного расчета (сметы) (Z_i) определяется по формуле (2):

$$Z_i = OT_{P_i} + OT_{M_i} \quad (2),$$

где:

OT_{P_i} - размер средств на оплату труда рабочих-строителей или пусконаладочного персонала по i -му виду работ, определенный по сметным нормативам, внесенным в ФРСН, по соответствующей позиции локального сметного расчета (сметы), рублей;

OT_{M_i} - размер средств на оплату труда машинистов по i -му виду работ, определенный по сметным нормативам, внесенным в ФРСН, по соответствующей позиции локального сметного расчета (сметы), рублей.

23. В случае если сметными нормами предусмотрены несерийные строительные машины, затраты по которым учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" ССРСС, то в соответствующей строке накладных расходов, определяемых в соответствии с пунктами 21 и 22 Методики, таких позиций локального сметного расчета (сметы) дополнительно учитываются накладные расходы, исчисляемые от ФОТ рабочих, осуществляющих управление такими строительными машинами (за исключением инженерно-технических работников, осуществляющих организацию и (или) руководство производственным процессом, а также обслуживающего персонала, непосредственно не участвующего в управлении несерийной строительной машиной), определенного на основании коммерческих предложений соответствующих юридических лиц на сроки временной эксплуатации или аренды несерийных строительных машин, указанные в коммерческих предложениях, с учетом продолжительности работы таких машин, установленной в проектной и (или) иной технической документации, с применением нормативов накладных расходов, приведенных в [приложении](#) к Методике, для соответствующего вида работ.

24. В составе нормативов накладных расходов на пусконаладочные работы учитываются затраты, связанные с эксплуатацией производственного оборудования (контрольно-измерительных приборов, стендов для испытаний, электронной вычислительной техники и тому подобное), используемого при производстве пусконаладочных работ, за исключением затрат на эксплуатацию передвижных испытательных лабораторий, учитываемых в локальных сметных расчетах (сметах) на пусконаладочные работы отдельной строкой, в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

25. В случае отсутствия ГЭСНр при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, включенных в ФРСН, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам накладных расходов для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,9.

26. Коэффициент, указанный в [пункте 25](#) Методики, не применяется:

при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное);

при капитальном ремонте объектов производственного назначения.

27. При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным, к нормативам накладных расходов, приведенным в [приложении](#) к Методике, применяются коэффициенты, рассчитанные на основании фактических затрат строительных организаций:

в размере 1,03 (за исключением объектов атомных электрических станций);

в размере 1,09 (для объектов атомных электрических станций).

28. Коэффициент, указанный в абзаце втором пункта 27 Методики, не применяется к нормативам накладных расходов на работы:

по устройству земляных, бетонных и железобетонных, каменных, металлических и деревянных конструкций, гидроизоляции при строительстве гидротехнических сооружений, а также монтажу оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений, указанным в пунктах 30 - 35 и 64 таблицы, приведенной в [приложении](#) к Методике;

по строительству и монтажу оборудования тоннелей и метрополитенов, указанным в пунктах 23 и 63 таблицы, приведенной в приложении к Методике;

по монтажу оборудования предприятий черной и цветной металлургии, указанным в пунктах 58 и 59 таблицы, приведенной в приложении к Методике.

29. Коэффициент, указанный в абзаце третьем пункта 27 Методики, не применяется к нормативам накладных расходов на работы по устройству сборных, монолитных и металлических конструкций, монтажу электротехнических установок и оборудования, а также пусконаладочных работ на технологическом оборудовании атомных электрических станций, указанным в пунктах 6.2, 7.2, 9.1, 49.1, 55 и 84 таблицы, приведенной в приложении к Методике.

30. Значения нормативов накладных расходов, указанные в таблице, приведенной в приложении к Методике, применяются в сметной документации, составленной с использованием сметных норм и разработанных на их основе соответствующих единичных расценок и их отдельных составляющих (с учетом раздела VI "Прочие работы" таблицы, приведенной в приложении к Методике).

Приложение
к Методике по разработке
и применению нормативов накладных
расходов при определении сметной
стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального
строительства, утвержденной
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 21.12.2020 N 812/пр

НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ РАБОТ

Таблица

| N п/п | Виды работ | Нормативы накладных расходов к ФОТ рабочих, занятых в строительной | Наименование сборников, к которым применяются |
|-------|------------|--|---|
|-------|------------|--|---|

| | | отрасли, % | | | нормативы накладных расходов |
|-----|--|------------|------|-----|--|
| | | Территория | МПКС | РКС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Строительные работы | | | | |
| 1 | Земляные работы, выполняемые: | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника 1. Земляные работы (ГЭСН 81-02-01-....) |
| 1.1 | механизированным способом | 92 | 93 | 97 | |
| 1.2 | ручным способом | 89 | 90 | 93 | |
| 1.3 | с применением средств гидромеханизации | 94 | 95 | 99 | |
| 1.4 | по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 89 | 90 | 93 | |
| 1.5 | механизированное рыхление и разработка вечномёрзлого грунта | 94 | 95 | 99 | |
| 2 | Горновскрышные работы | 99 | 100 | 104 | Сметные нормы на строительные работы сборника 2. Горновскрышные работы (ГЭСН 81-02-02-....) |
| 3 | Буровзрывные работы | 106 | 107 | 111 | Сметные нормы на строительные работы сборника 3. Буровзрывные работы (ГЭСН 81-02-03-....) |
| 4 | Скважины | 106 | 107 | 111 | Сметные нормы на строительные работы сборника 4. Скважины (ГЭСН 81-02-04-....) |
| 5 | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|--|
| 5.1 | свайные работы | 117 | 118 | 123 | 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов (ГЭСН 81-02-05-....) |
| 5.2 | опускные колодцы | 94 | 95 | 99 | |
| 5.3 | закрепление грунтов | 94 | 95 | 99 | |
| 6 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2) | 102 | 103 | 107 | Сметные нормы на строительные работы сборника 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (ГЭСН 81-02-06-....) |
| 6.1 | с применением промышленных видов опалубки | 108 | 109 | 113 | |
| 6.2 | конструкции зданий атомных электростанций | 118 | 119 | 124 | |
| 7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2) | 110 | 111 | 116 | Сметные нормы на строительные работы сборника 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (ГЭСН 81-02-07-....) |
| 7.1 | жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | 116 | 117 | 122 | |
| 7.2 | конструкции зданий атомных электростанций | 132 | 133 | 139 | |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 110 | 111 | 116 | Сметные нормы на строительные работы сборника 8. Конструкции из кирпича и блоков (ГЭСН 81-02-08-....) |
| 9 | Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1) | 93 | 94 | 98 | Сметные нормы на строительные работы сборника 9. Строительные металлические конструкции (ГЭСН 81-02-09-....) |
| 9.1 | конструкции атомных электрических станций | 99 | 100 | 104 | |
| 10 | Деревянные конструкции | 108 | 109 | 113 | Сметные нормы на строительные работы |

| | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|---|
| | | | | | сборника 10. Деревянные конструкции (ГЭСН 81-02-10-....) |
| 11 | Полы | 112 | 113 | 118 | Сметные нормы на строительные работы сборника 11. Полы (ГЭСН 81-02-11-....) |
| 12 | Кровли | 109 | 110 | 114 | Сметные нормы на строительные работы сборника 12. Кровли (ГЭСН 81-02-12-....) |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 94 | 95 | 99 | Сметные нормы на строительные работы сборника 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (ГЭСН 81-02-13-....) |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве (за исключением пунктов 14.1, 14.2) | 95 | 96 | 100 | Сметные нормы на строительные работы сборника 14. Конструкции в сельском строительстве (ГЭСН 81-02-14-....) |
| 14.1 | здания и сооружения из бетонных и железобетонных конструкций | 113 | 114 | 119 | |
| 14.2 | установка железобетонных конструкций при строительстве теплиц и овощехранилищ | 99 | 100 | 104 | |
| 15 | Отделочные работы | 100 | 101 | 105 | Сметные нормы на строительные работы сборника 15. Отделочные работы (ГЭСН 81-02-15-....) |
| 16 | Сантехнические работы: внутренние | 121 | 122 | 127 | Сметные нормы на строительные работы |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|--|
| | (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | <p>сборника 16. Трубопроводы внутренние (ГЭСН 81-02-16-....), за исключением таблицы ГЭСН 16-02-010)</p> <p>Сметные нормы на строительные работы сборника 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства (ГЭСН 81-02-17-....)</p> <p>Сметные нормы на строительные работы сборника 18. Отопление - внутренние устройства (ГЭСН 81-02-18-....)</p> <p>Сметные нормы на строительные работы сборника 19. Газоснабжение - внутренние устройства (ГЭСН 81-02-19-....)</p> <p>Сметные нормы на строительные работы сборника 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (ГЭСН 81-02-20-....)</p> |
| 17 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 96 | 97 | 101 | Сметные нормы на строительные работы сборника 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения (ГЭСН 81-02-21-....) |
| 18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 117 | 118 | 123 | Сметные нормы на строительные работы сборника 22. Водопровод - наружные сети (ГЭСН 81-02-22-....) |

| | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|---|
| | | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника 23. Канализация - наружные сети (ГЭСН 81-02-23-....) |
| | | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети (ГЭСН 81-02-24-....) |
| 19 | Магистральные и промышленные трубопроводы | 111 | 112 | 117 | Сметные нормы на строительные работы сборника 25. Магистральные и промышленные трубопроводы (ГЭСН 81-02-25-....) |
| 20 | Теплоизоляционные работы | 97 | 98 | 102 | Сметные нормы на строительные работы сборника 26. Теплоизоляционные работы (ГЭСН 81-02-26-....) |
| 21 | Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1) | 126 | 127 | 132 | Сметные нормы на строительные работы сборника 27. Автомобильные дороги (ГЭСН 81-02-27-....) |
| 21.1 | устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | 113 | 114 | 119 | Сметные нормы на строительные работы сборника 27. Автомобильные дороги (ГЭСН 81-02-27-....) |
| 22 | Железные дороги | 109 | 110 | 114 | Сметные нормы на строительные работы сборника 28. Железные дороги (ГЭСН 81-02-28-....) |

| | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|---|
| 23 | Тоннели и метрополитены: | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника 29. Тоннели и метрополитены (ГЭСН 81-02-29-....) |
| 23.1 | закрытый способ работ | 146 | 147 | 153 | |
| 23.2 | открытый способ работ | 126 | 127 | 132 | |
| 24 | Мосты и трубы | 122 | 123 | 128 | Сметные нормы на строительные работы сборника 30. Мосты и трубы (ГЭСН 81-02-30-....) |
| 25 | Аэродромы | 107 | 108 | 112 | Сметные нормы на строительные работы сборника 31. Аэродромы (ГЭСН 81-02-31-....) |
| 26 | Трамвайные пути | 106 | 107 | 111 | Сметные нормы на строительные работы сборника 32. Трамвайные пути (ГЭСН 81-02-32-....) |
| 27 | Линии электропередачи | 103 | 104 | 108 | Сметные нормы на строительные работы сборника 33. Линии электропередачи (ГЭСН 81-02-33-....) |
| 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 98 | 99 | 103 | Сметные нормы на строительные работы сборника 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения (ГЭСН 81-02-34-....) |
| 29 | Горнопроходческие работы: | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника 35. Горнопроходческие работы (ГЭСН 81-02-35-....) |
| 29.1 | прохождение горных выработок | 103 | 104 | 108 | |
| 29.2 | другие работы | 97 | 98 | 102 | |
| 30 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 97 | 98 | 102 | Сметные нормы на строительные работы сборника |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|---|
| | | | | | 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений (ГЭСН 81-02-36-....) |
| 31 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 117 | 118 | 123 | Сметные нормы на строительные работы сборника 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (ГЭСН 81-02-37-....) |
| 32 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 108 | 109 | 113 | Сметные нормы на строительные работы сборника 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений (ГЭСН 81-02-38-....) |
| 33 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 94 | 95 | 99 | Сметные нормы на строительные работы сборника 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений (ГЭСН 81-02-39-....) |
| 34 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 109 | 110 | 114 | Сметные нормы на строительные работы сборника 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений (ГЭСН 81-02-40-....) |
| 35 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 102 | 103 | 107 | Сметные нормы на строительные работы сборника 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических |

| | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|---|
| | | | | | сооружениях (ГЭСН 81-02-41-....) |
| 36 | Берегоукрепительные работы | 94 | 95 | 99 | Сметные нормы на строительные работы сборника 42. Берегоукрепительные работы (ГЭСН 81-02-42-....) |
| 37 | Судовозные пути стапелей и слипов | 97 | 98 | 102 | Сметные нормы на строительные работы сборника 43. Судовозные пути стапелей и слипов (ГЭСН 81-02-43-....) |
| 38 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 108 | 109 | 113 | Сметные нормы на строительные работы сборника 44. Подводно-строительные (водолазные) работы (ГЭСН 81-02-44-....) |
| 39 | Промышленные печи и трубы | 102 | 103 | 107 | Сметные нормы на строительные работы сборника 45. Промышленные печи и трубы (ГЭСН 81-02-45-....) |
| 40 | Работы по реконструкции зданий и сооружений: | | | | Сметные нормы на строительные работы сборника 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН 81-02-46-....) |
| 40.1 | усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) | 103 | 104 | 108 | |
| 40.2 | разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также | 91 | 92 | 96 | |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|--|
| | зданий (сооружений) в целом | | | | |
| 41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 103 | 104 | 108 | Сметные нормы на строительные работы сборника 47. Озеленение, защитные лесонасаждения (ГЭСН 81-02-47-....) |
| II | Монтаж оборудования | | | | |
| 42 | Металлообрабатывающее оборудование | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 1. Металлообрабатывающее оборудование (ГЭСНм 81-03-01-....) |
| 43 | Деревообрабатывающее оборудование | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 2. Деревообрабатывающее оборудование (ГЭСНм 81-03-02-....) |
| 44 | Подъемно-транспортное оборудование | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 3. Подъемно-транспортное оборудование (ГЭСНм 81-03-03-....) |
| 45 | Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование (ГЭСНм 81-03-04-....) |
| 46 | Весовое оборудование | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 5. Весовое |

| | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|--|
| | | | | | оборудование (ГЭСНм 81-03-05-....) |
| 47 | Теплосиловое оборудование | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 6. Теплосиловое оборудование (ГЭСНм 81-03-06-....) |
| 48 | Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 7. Компрессорные установки насосы и вентиляторы (ГЭСНм 81-03-07-....) |
| 49 | Электротехнические установки (за исключением пункта 52): | | | | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 8. Электротехнические установки (ГЭСНм 81-03-08-....) |
| 49.1 | на атомных электростанциях | 113 | 114 | 119 | |
| 49.2 | на горнорудных объектах | 97 | 98 | 102 | |
| 49.3 | на других объектах | 97 | 98 | 102 | |
| 50 | Электрические печи | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 9. Электрические печи (ГЭСНм 81-03-09-....) |
| 51 | Оборудование связи (за исключением пункта 52): | | | | |
| 51.1 | прокладка и монтаж сетей связи | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 10. Оборудование связи (ГЭСНм 81-03-10-....), отделы с 1 по 3, отдел 6 разделы 2, 3 - при прокладке городских волоконно-оптических кабелей, 4, 5, отделы 8, 9, 10 |
| 51.2 | монтаж | 95 | 96 | 100 | Сметные нормы на |

| | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|---|
| | радиотелевизионного и электронного оборудования | | | | монтаж оборудования сборника 10. Оборудование связи (ГЭСНм 81-03-10-....), отделы 4 и 5 |
| 51.3 | прокладка и монтаж междугородных линий связи | 111 | 112 | 117 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 10. Оборудование связи (ГЭСНм 81-03-10-....), отдел 6 разделы 1,3 (при прокладке междугородных (зоновых) волоконно-оптических кабелей) |
| 51.4 | устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 94 | 95 | 99 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 10. Оборудование связи (ГЭСНм 81-03-10-....), отдел 7 |
| 52 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 96 | 97 | 101 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 8. Электротехнические установки (ГЭСНм 81-03-08-....) Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 10. Оборудование связи (ГЭСНм 81-03-10-....) Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (ГЭСНм 81-03-11-....) |
| 53 | Приборы, средства | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|--|
| | автоматизации и вычислительной техники (за исключением пункта 52) | | | | монтаж оборудования сборника 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (ГЭСНм 81-03-11-....) |
| 54 | Технологические трубопроводы | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 12. Технологические трубопроводы (ГЭСНм 81-03-12-....), за исключением отдела 18 |
| 55 | Оборудование атомных электрических станций | 109 | 110 | 114 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 13. Оборудование атомных электрических станций (ГЭСНм 81-03-13-....) |
| 56 | Оборудование прокатных производств | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 14. Оборудование прокатных производств (ГЭСНм 81-03-14-....) |
| 57 | Оборудование для очистки газов | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 15. Оборудование для очистки газов (ГЭСНм 81-03-15-....) |
| 58 | Оборудование предприятий черной металлургии | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 16. Оборудование предприятий черной металлургии (ГЭСНм 81-03-16-....) |
| 59 | Оборудование предприятий цветной металлургии | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника Сметные |

| | | | | | |
|----|--|----|----|-----|--|
| | | | | | нормы на монтаж оборудования сборника 17. Оборудование предприятий цветной металлургии (ГЭСНм 81-03-17-....) |
| 60 | Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности (ГЭСНм 81-03-18-....) |
| 61 | Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности (ГЭСНм 81-03-19-....) |
| 62 | Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте | 95 | 96 | 100 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 20. Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте (ГЭСНм 81-03-20-....) |
| 63 | Оборудование метрополитенов и тоннелей | 96 | 97 | 101 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей (ГЭСНм 81-03-21-....) |
| 64 | Оборудование гидроэлектрических станций и | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника |

| | | | | | |
|----|---|----|----|----|--|
| | гидротехнических сооружений | | | | 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений (ГЭСНм 81-03-22-....) |
| 65 | Оборудование предприятий электротехнической промышленности | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности (ГЭСНм 81-03-23-....) |
| 66 | Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов (ГЭСНм 81-03-24-....) |
| 67 | Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (ГЭСНм 81-03-25-....) |
| 68 | Оборудование предприятий текстильной промышленности | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности (ГЭСНм 81-03-26-....) |
| 69 | Оборудование предприятий полиграфической промышленности | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 27. Оборудование предприятий полиграфической |

| | | | | | |
|----|--|----|----|----|---|
| | | | | | промышленности (ГЭСНм 81-03-27-....) |
| 70 | Оборудование предприятий пищевой промышленности | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности (ГЭСНм 81-03-28-....) |
| 71 | Оборудование театрально-зрелищных предприятий | 87 | 88 | 91 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий (ГЭСНм 81-03-29-....) |
| 72 | Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (ГЭСНм 81-03-30-....) |
| 73 | Оборудование предприятий кинематографии | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 31. Оборудование предприятий кинематографии (ГЭСНм 81-03-31-....) |
| 74 | Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи (ГЭСНм 81-03-32-....) |
| 75 | Оборудование предприятий легкой промышленности | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 33. Оборудование |

| | | | | | |
|----|--|----|----|----|---|
| | | | | | предприятий легкой промышленности (ГЭСНм 81-03-33-....) |
| 76 | Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности (ГЭСНм 81-03-34-....) |
| 77 | Оборудование сельскохозяйственных производств | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 35. Оборудование сельскохозяйственных производств (ГЭСНм 81-03-35-....) |
| 78 | Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства (ГЭСНм 81-03-36-....) |
| 79 | Оборудование общего назначения | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 37. Оборудование общего назначения (ГЭСНм 81-03-37-....) |
| 80 | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (ГЭСНм 81-03-38-....) |

| | | | | | |
|------|--|----|----|----|---|
| 81 | Контроль монтажных сварных соединений | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 39. Контроль монтажных сварных соединений (ГЭСНм 81-03-39-....) |
| 82 | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования (ГЭСНм 81-03-40-....) |
| III | Пусконаладочные работы | | | | |
| 83 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | 74 | 75 | 78 | Сметные нормы сборников на пусконаладочные работы (ГЭСНп-....) |
| 84 | Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС | 83 | 84 | 87 | Сметные нормы сборников на пусконаладочные работы (ГЭСНп-....) |
| IV | Ремонтно-строительные работы | | | | |
| 85 | Земляные работы, выполняемые: | | | | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 51. Земляные работы (ГЭСНр 81-02-51-....) |
| 85.1 | механизированным способом | 89 | 90 | 93 | |
| 85.2 | вручную | 87 | 88 | 91 | |
| 86 | Фундаменты | 93 | 94 | 98 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника |

| | | | | | |
|----|-------------------|----|----|----|--|
| | | | | | 52. Фундаменты (ГЭСНр 81-02-52-....) |
| 87 | Стены | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 53. Стены (ГЭСНр 81-02-53-....) |
| 88 | Перекрытия | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 54. Перекрытия (ГЭСНр 81-02-54-....) |
| 89 | Перегородки | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 55. Перегородки (ГЭСНр 81-02-55-....) |
| 90 | Проемы | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 56. Проемы (ГЭСНр 81-02-56-....) |
| 91 | Полы | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 57. Полы (ГЭСНр 81-02-57-....) |
| 92 | Крыши, кровли | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 58. Крыши, кровли (ГЭСНр 81-02-58-....) |
| 93 | Лестницы, крыльца | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 59. Лестницы, крыльца (ГЭСНр 81-02-59-....) |
| 94 | Печные работы | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 60. Печные работы (ГЭСНр 81-02-60-....) |

| | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|--|
| 95 | Штукатурные работы | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 61. Штукатурные работы (ГЭСНр 81-02-61-....) |
| 96 | Малярные работы | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 62. Малярные работы (ГЭСНр 81-02-62-....) |
| 97 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы (ГЭСНр 81-02-63-....) |
| 98 | Лепные работы | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 64. Лепные работы (ГЭСНр 81-02-64-....) |
| 99 | Внутренние санитарно-технические работы: | | | | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 65. Внутренние санитарно-технические работы (ГЭСНр 81-02-65-....) |
| 99.1 | демонтаж и разборка | 87 | 88 | 91 | |
| 99.2 | смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | 103 | 104 | 108 | |
| 100 | Наружные инженерные сети: | | | | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 66. Наружные инженерные сети (ГЭСНр 81-02-66-....) |
| 100.1 | демонтаж, разборка, очистка; | 89 | 90 | 93 | |
| 100.2 | замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое | 104 | 105 | 109 | |
| 101 | Электромонтажные работы | 91 | 92 | 96 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 67. Электромонтажные |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|--|
| | | | | | работы (ГЭСНр 81-02-67-....) |
| 102 | Благоустройство | 102 | 103 | 107 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 68. Благоустройство (ГЭСНр 81-02-68-....) |
| 103 | Прочие ремонтно-строительные работы | 92 | 93 | 97 | Сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборника 69. Прочие ремонтно-строительные работы (ГЭСНр 81-02-69-....) |
| V | Капитальный ремонт оборудования | | | | |
| 104 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | 89 | 90 | 93 | Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования сборника 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов (ГЭСНмр 81-06-01-....), за исключением отделов 5 и 6 |
| | | 74 | 75 | 78 | Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования сборника 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов (ГЭСНмр 81-06-01-....), отделы 5 и 6 |
| 105 | Ревизия трубопроводной арматуры | 90 | 91 | 95 | Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования сборника 2. Ревизия трубопроводной арматуры (ГЭСНмр 81-06-02-....) |
| VI | Прочие работы | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|----|----|--|
| 106 | погрузочно-разгрузочные работы | 90 | 90 | 90 | Сметные цены на перевозку грузов для строительства |
| 107 | перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 94 | 94 | 94 | Сметные цены на перевозку грузов для строительства |
| 108 | изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | 73 | 73 | 73 | Сметные нормы сборников на строительные и ремонтно-строительные работы |
| 109 | Получение электроэнергии от передвижных источников снабжения | 78 | 78 | 78 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов |
